



**AJUNTAMENT DE CALVIÀ
MALLORCA
ÀREA DE MANTENIMENT**

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA MEJORA DE L DRENAJE DE LA ROTONDA DE ACCESO A LA URBANIZACIÓN GALATZÓ DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CALVIÀ

1. OBJETIVO DEL SERVICIO.

El objetivo del servicio es la mejora del drenaje de la rotonda de entrada a la urbanización Galatzó, para evitar las escorrentías hacia la calzada y aumentar la seguridad de los usuarios de la vía pública.

2. SITUACIÓN ACTUAL.

Actualmente se encarga del mantenimiento de esta rotonda el Área de Mantenimiento. La rotonda está situada en la carretera Ma 1015, dando acceso a la urbanización Galatzó.

Está dotada de un sistema de riego por aspersión en varios sectores que riegan la totalidad de la rotonda que está cubierta por césped.

Perimetralmente está dotada de un cajeadado relleno de gravilla tipo machaca de unos 60-70 cm de ancho, variables, según tramo. Concéntricamente a este drenaje se distribuye la red de riego con sus aspersores regando hacia el interior de la misma. Junto al bordillo se situa la acometida, bajo una arqueta.

3. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos a realizar se basan en la eliminación del material y la gravilla existente, con un ancho de 1 m y una profundidad de 0,5 m. Instalación de malla antihierba de 130 g/m², completamente fijada y el suministro y extendido de nuevo material de piedra caliza. La finalidad de este trabajo es que el nuevo drenaje sea capaz de absorber la escorrentía y las posibles averías en el sistema de riego evitando que el exeso de caudal alcance la calzada, pudiendo perjudicar al tráfico de vehículos.

Para la ejecución de los trabajos, el contratista dispondrá de todos los elementos de señalización vial necesarios y requeridos, así como los permisos de ocupación de vía pública.

Se tomarán todas las medidas en materia de prevención de riesgos laborales.



**AJUNTAMENT DE CALVIÀ
MALLORCA**
ÀREA DE MANTENIMENT

4. MEDICIONES.

Las mediciones para realizar el presupuesto son las siguientes.

medición	uds	concepto
66	m3	excavación de zanja perimetral de 1 m de ancho y 50 cm de profundidad. Retirada del actual material, y transporte a vertedero.
198	m2	Suministro y extendido de malla antihierba de 130grs/m2, color negro, completamente extendida y fijada al terreno con elementos auxiliares
66	m3	Suministro y extendido de piedra caliza de diámetro conocido como "machaca", de diámetro variable entre 6 y 8 cm, cubriendo la totalidad de la zanja perimetral, hasta nivel de bordillo
1	Ud	Creación de arqueta, con tapa de fundición de 50 x 50 para la ubicación de la acometida de riego actual.

5. TRATAMIENTOS DE RESIDUOS.

El adjudicatario llevará los restos, independientemente del tipo u origen, a un vertedero autorizado y correrá con los gastos derivados de la gestión.

6. DOCUMENTACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

La empresa adjudicataria, previo a la firma del contrato, cumplimentará de forma de tallada los documentos de Coordinación de Actividades Empresariales en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

7. PLAZO DE EJECUCIÓN



**AJUNTAMENT DE CALVIÀ
MALLORCA**
ÀREA DE MANTENIMENT

Los trabajos comenzarán al día siguiente de la firma del contrato y finalizarán transcurridos 20 días. El contrato se firmará transcurridos dos días desde la notificación de adjudicación. Si al adjudicatario no cumpliera con alguno de estos plazos, pasaría a proponerse como adjudicatario el licitador que hubiera hecho la segunda mejor oferta.

8, PRESUPUESTO.

El presupuesto y base de licitación, es de tres mil cuatrocientos noventa y un euros con sesenta céntimos (3.491,6 €), a los que les corresponden setecientos treinta y tres euros con veinti cuatro céntimos, (733,24 €) del 21% de IVA, ascendiendo a un total de veintiuno mil, setecientos trece mil euros, con ochenta y ocho céntimos (4.244,84 €).