



Ajuntament de Calvià
Mallorca

DOCUMENT ELECTRÒNIC

Versió NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>
 Identificador: 3023
 Òrgans: Ajuntament de Calvià
 Data Captura: 2016-10-04 12:45:49
 Origen: Administració
 Estat elaboració: EE01
 Tipus documental: Còpia autèntica en paper de document electrònic
 Tipus firmes: Xades Internally Detached

Firmant	Perfil	Data	Estat firma
EVA MARIA VICENTE ROMERO		27/09/2016	Vàlida
PATRICIA FRANCO MARTI		27/09/2016	Vàlida
JUAN CUADROS MARTINEZ		27/09/2016	Vàlida





AJUNTAMENT DE CALVIÀ
MALLORCA

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN DE LA INSTALACION DE DIVERSOS ELEMENTOS DE MADERA EN LA OFICINA DE RECAUDACIÓN DE PALMANOVA, CALVIA

1. OBJETO DEL GASTO

El presente gasto tiene por objeto la instalación de diversos elementos de madera en la oficina de recaudación de Palmanova, sito en Ctra. Palma - Andratx S/N, Calvia.

En la actualidad se ha retirado la carpintería de madera existente, que será reutilizada en la misma oficina. Además se crearán 2 nuevos despachos mediante la instalación de dos mamparas de madera acristaladas y se colocarán muebles de cocina en la sala de descanso.

2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Las unidades de obra a realizar en su integridad por el licitador para la ejecución de las obras son:

- Reutilización de puerta existente de una hoja abatible de 240x82,5, mediante el ajuste de la hoja y barnizado en taller con poliuretano incoloro. Incluye el suministro y colocación de marco nuevo de 120x30 mm en madera maciza de FRAMIRE y tapajuntas macizo de FRAMIRE de 70x12mm. Se reutilizarán los mismos herrajes. Totalmente montada y probada.
- Suministro y colocación de block de puerta cortafuegos EI2 30-C5 de una hoja de 82,5x240 cm, compuesto de hoja formada por canto perimetral de madera maciza machihembrada a un panel aglomerado central ignífugo y acabado en un tablero de 4 mm de MDF rechapado en FRAMIRE: cerco de 120x30 mm y tapajuntas de 70x12 mm en ambas caras, en MDF hidrófugo, con rechapado del mismo material de la hoja; pernos de 140 mm, juntas intumescentes embutidas en el perímetro de la hoja según normativa y dos placas aislantes y termoexpandibles en el cajeador de la cerradura, con función antipánico. Incluso barnizado/pintado ignífugo, manillas, cierre puertas aéreo sin retenedor y junta isotónica e ignífuga embutida en el batiente. Elaborado en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montado y probado.
- Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 180x72,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con FRAMIRE, barnizada en taller con poliuretano incoloro; marco macizo de FRAMIRE de 120x30 mm; tapajuntas macizos, de FRAMIRE de 70x12 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo ancho de aluminio anodizado, serie básica, con muletilla con desbloqueo; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada.



**AJUNTAMENT DE CALVIÀ
MALLORCA**

- Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 180x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con FRAMIRE, barnizada en taller con poliuretano incoloro; marco macizo de FRAMIRE de 120x30 mm; tapajuntas macizos, de FRAMIRE de 70x12 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo ancho de aluminio anodizado, serie básica, con muletilla con desbloqueo; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada.
- Mampara de madera, totalmente acristalada (según croquis), formada por un módulo practicable de medidas aproximadas de 125cm de largo x 290 cm de alto y un módulo fijo de medidas aproximadas de 420cm de largo x 290 cm de alto. El módulo practicable estará formado por una puerta abatible de 2 hojas (82'5+42'5cm) sobre la que se colocará un fijo de vidrio. El módulo fijo estará formado por 3 paños de vidrio, de suelo a techo. La estructura de entramado se realizará con madera maciza de FRAMIRE de 100 x 40 mm, adaptada para la colocación de vidrio de seguridad de 3+3, acabada con barniz de poliuretano incoloro. Incluye vidrio de seguridad 3+3, herrajes, remates, sellado de juntas, soportes y encuentros con otros tipos de paramentos. Totalmente terminada.
- Suministro y colocación de mobiliario completo en cocina compuesto por 2 módulos de 60 cm de ancho para puerta, 1 módulo de 60 cm de ancho para cajonera y 1 tabique vertical para nevera, con zócalo inferior, realizado con frentes de cocina con recubrimiento melamínico acabado mate con papel decorativo de color blanco, impregnado con resina melamínica, núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior, para utilización en ambiente seco, de 19 mm de espesor y cantos termoplásticos de PVC; montados sobre los cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior, para utilización en ambiente seco, de 19 mm de espesor, chapa trasera de 8 mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado brillo con papel decorativo de color blanco, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de PVC. Incluso montaje de cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos guías de cajones y otros herrajes de calidad media, instalados en los cuerpos de los muebles y tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie media, fijados en los frentes de cocina. Totalmente montado, incluso encimera de tablero aglomerado hidrófugo con superficie revestida de formica color imitación FRAMIRE, parte inferior forrada de material neutro y canto frontal de una sola hoja de estratificado de 180x62x3 cm, apoyada en los muebles bajos de cocina en la que irá encajado el fregadero. Incluso anclajes, sellado perimetral por medio de un cordón de 5 mm de espesor de sellador elástico, formación de hueco, copete, embellecedor y remates, perfectamente terminada.

Las distintas partidas, junto con sus correspondientes mediciones, quedan reflejadas en el documento de Presupuesto y Mediciones adjunto.

Estos trabajos incluyen materiales, mano de obra, elevadores en su caso y contenedor de obra para los escombros, además de las medidas y protecciones de seguridad y salud necesarias para cumplir con el REAL DECRETO 1627/1997, por el que se establecen Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.



AJUNTAMENT DE CALVIÀ MALLORCA

El Ayuntamiento de Calvià será responsable de despejar las zonas de trabajo por donde deban discurrir las máquinas y retirar los elementos móviles, etc. También se encargará de los trabajos exteriores para facilitar la realización de los trabajos y permitir el acceso de la maquinaria.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución máximo será de 1 mes desde la firma del correspondiente contrato menor de obras y replanteo de las obras.

El licitador presentará el presupuesto adjunto detallado por unidades.

4. PRESUPUESTO MÁXIMO DEL GASTO

17.927,35 euros (base imponible) + 21% de IVA (3.764,74 euros) = 21.692,09 euros.

5. FORMA DE PAGO

Se facturará la totalidad del gasto a la fecha de finalización de los trabajos de instalación de diversos elementos de madera en la oficina de recaudación de Palmanova, Calvià. Esta factura deberá ser conformada por los Técnicos Municipales.

6. SUBCONTRATACIÓN

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, hasta un máximo del 60%.

7. VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

La asignación del contrato seguirá como criterio la elección de la oferta más económica que cumpla con los requerimientos técnicos descritos en el presente pliego así como en los documentos adjuntos, valorándose incluso aquellas ofertas con valores anormales o desproporcionados.

Calvià,
La arquitecta técnica municipal
Fdo.: Eva María Vicente