

ANNEX A

CAPITOL 1 REPARACIÓ I PINTAT MUR TANCAMENT COL·LEGI

- **441,66 m2 picotejat enfosc. mort. cem.p.vert**
 - picotejat d'arrebossat de morter de ciment en zones amb esquerdes en paràmetres verticals, a murs i tapes de murs, inclòs aplec de runes a peu d'obra
- **441,66 m2 arrebossat reglejat cp. Vert**
 - reparació amb morter de ciment pòrtland i sorra 1: 4 amb addició de fibra en paràmetres verticals sobre parets revocades de morter, murs i tapes murs
- **1.311,60 m2 neteja morter aigua tem.norm.bp**
 - neteja de paràmetres de morter per projecció d'aigua a temperatura normal i baixa pressió, mur i tapa mur.
- **1.311,60 m2 pint plàstica llis ext**
 - pintura al plàstic impermeabilitzant (dues mans) acabat llis per a exteriors color tipus "porreres", mur i tapes mur
- **12.96 m3 recollida-càrrega esc i transp**
 - recollida i càrrega de runa resultants de la demolició i transport a abocador autoritzat (cost abocador inclòs)

Les bastides, cintres, màquines i altes mitjans auxiliars que per l'execució dels treballs i per el compliment de la Normativa de Seguretat i Salut Laboral es necessitin aniran a càrrec del Contractista i serà responsabilitat seva qualsevol avaria o accident personal per incompliment d'aquestes prescripcions