



Ajuntament de Calvià
Mallorca

DOCUMENT ELECTRÒNIC

Versió NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>
Identificador: 173456
Òrgans: Ajuntament de Calvià
Data Captura: 2018-11-13 12:39:04
Origen: Administració
Estat elaboració: EE01
Tipus documental: Còpia autèntica en paper de document electrònic
Tipus firmes: Xades Internally Detached

Firmant	Perfil	Data	Estat firma
VICENS COMPANYY FRANCESC - 43149442Q		12/11/2018	Vàlida

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a: <https://www.admonline.calvia.com/csv>



CAL690060C3486U15P9773D33DL

CSV:



Ajuntament de Calvià
Mallorca

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN N°:
TIPO DE CONTRATO: Obras. Contrato Menor
OBJETO:
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Teniente de Alcalde Mantenimiento por delegación
según Decreto de Alcaldía de 23 de febrero de 2018

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN LA EJECUCIÓN DEL
CONTRATO DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA CALLE TIRSO DE MOLINA DE
MAGALUF**

PRIMERA.- Objeto del contrato

El objeto del presente pliego es la reforma de la calle Tirso de Molina de Magaluf. Actualmente la confluencia de la calle Tirso de Molina con la calle Lope de Vega no dispone de acerado, cosa que provoca que los peatones circulen por en medio de la calzada con los peligros que ello supone. Por esta razón se dotará a la calle de acera. La visibilidad por la noche es casi nula con lo que se dotará de nuevos puntos de luz. Estos trabajos constituirán una mejora de la imagen del municipio en una de sus calles principales.

Con este tipo de iniciativas el Ajuntament de Calvià pretende regenerar espacios públicos, favorecer la creación de espacios verdes y mejorar la accesibilidad de los ciudadanos y visitantes.

CPV (Vocabulario común de contratos): 45233262-3 Trabajos de construcción de zonas peatonales

SEGUNDA.- Descripción de la obra, servicio o suministro

Los trabajos a realizar por el Contratista serán los siguientes:

- Replanteo de la obra.
- Ejecución de acera y pasillo de marés artificial.
- Canalización alumbrado y suministro y montaje de 2 nuevas farolas.
- Suministro y plantación de nuevas especies.
- Modificación del vallado perimetral parque Lope de Vega.

REPLANTEO DE LA OBRA

Previo al comienzo de la obra la Dirección Facultativa conjuntamente con la empresa Contratista hará la comprobación del replanteo general sobre el terreno y los replanteos parciales cuando lo creyera necesario durante el transcurso de la ejecución.

EJECUCION HORMIGON DESACTIVADO, ACERA PANOT Y PASILLO

Ejecución de pavimento continuo de 10 cm de espesor con hormigón HM-20/B/20 desactivado, acabado similar al pavimento existente. Delimitación del pavimento mediante encintado de piedra caliza.





Ajuntament de Calvià
Mallorca

Colocación del pavimento para aceras, de loseta de hormigón para uso exterior tipo PANOT o similar, de 9 pastillas, colocadas a pique sobre solera de hormigón en masa HM 20/B/20, de 10 cm de espesor. En el rebaje se colocará loseta de hormigón para uso exterior tipo PANOT o similar, acabada con botones o tacos. Delimitación del pavimento mediante colocación del bordillo de hormigón C5 (25x15) cm, sobre base de hormigón en masa.

Colocación de piezas de marés artificial (75 x 35 x 8cm) sobre base granular de zahorra natural de caliza.

CANALIZACION ALUMBRADO Y SUMINISTRO Y MONTAJE FAROLAS

Canalización de alumbrado compuesta por 2 tubos de PVC coarrugado, interior liso de diámetro 160mm y 2 tubos de PVC coarrugado de diámetro 90mm, protegidos con hormigón H-15, cinta de balizamiento y relleno de la zanja.

Para la red de tierra, el conductor de neutro a tierra será de cable de Cu desnudo de 35mm² y se instalará a lo largo de la zanja a una profundidad mínima de 60 cm.

Suministro y montaje de columna Bacolgra modelo Fernandino o similar de 4 metros. Distancia entre pernos 21.5cm. Final 76mm (modelo Calvia). Incluye p/p de transporte hasta obra, montaje, conexionado. Completamente instalada.

Suministro y colocación de luminaria City Light Elegance con bombilla de sodio de 70W.

SUMINISTRO Y PLANTACION DE NUEVAS ESPECIES

Se suministrará y plantarán:

- 150ud de Santolina chamaecyparissus suministrado e contenedor de 1l.
- 100ud de Rosmarinus officinalis postratus suministrado en contenedor de 1l.
- 1ud de Lagunaria de 18 a 20cm de diámetro de tronco suministrado en contenedor.
- 10ud de Adelfas suministradas en contenedor de 5l
- 1 conjunto de 4 palmitos (Chamarops humilis) de 1m de tronco y 5 piedras calizas de gran tamaño.

Aporte de tierra vegetal.

MODIFICACION VALLADO PERIMETRAL PARQUE LOPE DE VEGA





Ajuntament de Calvià
Mallorca

Se modificará, y suministrará nuevo cerramiento(en caso de que sea necesario) el cerramiento existente tipo Verja Calitax (Rivisa) o similar, de 2 m de altura, que reúna los siguientes requisitos:

- Bastidor de perfiles superior o igual a 40x40x1,5 mm (horizontales) y 35x35x1,5 mm (verticales).
- Distancia máxima entre perfiles que impida que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de diámetro.
- Distancia entre eje de poste menor o igual a 2,835 m.
- Postes de chapa de acero galvanizado de sección superior o igual a Ø60x3mm, con tapón de polipropileno indegradable a los agentes atmosféricos o similar.
- Acabado: galvanizado y plastificado protecline color verde Ral 6005.
- Cimentación sobre superficie de tierra mediante dados de hormigón o anclaje con placa base + 4uds. taco metálico expansivo en función del soporte sobre el que se coloquen.

Para llevar a cabo los trabajos descritos, se realizarán:

- Cerramiento de 200 cm de altura Tipo Verja Calitax (Rivisa) o similar, instalado de forma escalonada entre cada 2 postes, adaptándose a la ligera pendiente del terreno. Incluye montaje y anclaje sobre el terreno, la acera, bordillos o muros existentes (cuando proceda) mediante cimentación a base de dados de hormigón en masa o anclaje con placa base + 4uds. taco metálico expansivo en función del soporte sobre el que se coloquen.

TERCERA.- Presupuesto máximo del contrato

BASE IMPONIBLE: treinta y cuatro mil ochocientos treinta y nueve euros con cincuenta céntimos (34.839,50 €)
21% IVA: siete mil trescientos dieciséis euros con treinta céntimos (7.316,30 €)
TOTAL: cuarenta y dos mil ciento cincuenta y cinco euros con ochenta céntimos (42.155,80 €)

CUARTA.- Persona adjudicataria. La persona adjudicataria será la que presente la oferta económica más ventajosa relación calidad-precio.

QUINTA.- Plazo de ejecución/entrega

El plazo de ejecución de los trabajos es de 2 semanas desde la firma del correspondiente contrato menor de obras.

SEXTA.- Plazo de garantía, en su caso

Tal y como se establece en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público el plazo de garantía es de 1 año.

SÉPTIMA.- Responsable del contrato





Ajuntament de Calvià
Mallorca

La persona responsable del contrato será el jefe de Servicio de Mantenimiento o la persona en la que delegue.

OCTAVA.- Condiciones especiales para la ejecución del contrato, en su caso

No aplica

NOVENA.- Forma de pago: El pago del precio acordado se realizará contra la presentación de la correspondiente factura, debiendo estar conformado por el técnico responsable del contrato, con cargo a la siguiente partida presupuestaria 502.45300.619.0001

Calvià,

El/la jefe de servicio de Mantenimiento

Francesc Vicens Company

