

ANEXO II

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

**CONTRATO MENOR DE LAS OBRAS DE IMPERMEABILIZACIÓN
DE LA CUBIERTA DEL PABELLÓN GALATZÓ**

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA GALATZÓ

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01	REHABILITACIÓN CUBIERTA							
E01	m2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO PIR Suministro y colocación de panel de aislamiento de poliisocianurato (PIR) entre 40 y 60 mm de espesor fijado mecánicamente a la chapa metálica de la cubierta, incluido tratamiento y preparación del soporte mediante lijado y aplicación de pasivador en las zonas afectadas por óxido, así como barrera de vapor bajo los paneles de aislamiento. Incluidos medios de elevación de material.							
	Cubierta superior	1	36,00	15,00		540,00		
	Faldón norte	1	41,00	9,00		369,00		
						909,00	15,50	14.089,50
E02	m2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA SINTÉTICA TIPO TPO Suministro e instalación de membrana impermeabilizante sintética tipo TPO color claro de entre 1,5 y 2,00 mm de espesor, producida mediante coextrusión de poliolefina termoplástica elastomerizada y una aleación de polipropileno flexible con armadura de refuerzo de poliéster o fibra de vidrio. Resistente a los rayos UV, de alta resistencia mecánica y adaptabilidad a movimientos estructurales. Completamente instalada mediante fijación mecánica. Incluidos medios de elevación de material. Garantía mínima del material y colocación 15 años.							
	Cubierta superior	1	36,00	15,00		540,00		
	Faldón norte	1	41,00	9,00		369,00		
						909,00	14,50	13.180,50
01.02	m SELLADO PERIMETRAL LAMINA IMPERMEABILIZANTE Sellado perimetral de la lamina de impermeabilización tipo TPO mediante resina impermeable bicomponente reactiva y flexible, de PM-MA (polimetilmetacrilato). Incluidos medios de elevación de material.							
	Perímetro cubierta superior	1	102,00	1,00		102,00		
	Perímetro faldón norte	1	103,00	1,00		103,00		
						205,00	15,00	3.075,00
SELLADO PERIMETRAL LAMIN	m REPARACIÓN CANALÓN EXISTENTE Limpieza y rehabilitación del canalón exterior del faldón norte mediante aplicación de resina de poliuretano monocomponente impermeabilizante conforme a la categoría ETAG 005. Incluidos medios de elevación de material.							
						46,00	19,00	874,00
	TOTAL 01							31.219,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA GALATZÓ

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03	SEGURIDAD Y SALUD							
03.01	u INSTALACIÓN DE ANCLAJES Suministro e instalación de postes de anclaje CFP, tipo Latchways o similar conforme a EN795-A/2012, para línea de vida. Incluido desmontaje de anclajes existentes en la cubierta superior. Incluidos medios de elevación de material.							
						5,00	250,00	1.250,00
02.01	ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Instalación de línea de vida provisional, barandas de seguridad y cuantas protecciones de seguridad y salud sean necesarias para cumplir con el RD 1627/1997.							
						1,00	1.000,00	1.000,00
	TOTAL 03							2.250,00
	TOTAL							33.469,00

RESUMEN DE PRESUPUESTO
IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA GALATZÓ

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE	%
01	REHABILITACIÓN CUBIERTA.....	31.219,00	93,28
03	SEGURIDAD Y SALUD.....	2.250,00	6,72
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	33.469,00	
	13,00 % Gastos generales	4.350,97	
	6,00 % Beneficio industrial	2.008,14	
	Suma.....	6.359,11	
	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA	39.828,11	
	21% IVA	8.363,90	
	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	48.192,01	

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

Calvià, 7 de octubre de 2020.