



**Ajuntament de Calvià**  
Mallorca

**DOCUMENT ELECTRÒNIC**

Versió NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>  
Identificador: 559089  
Òrgans: Ajuntament de Calvià  
Data Captura: 2021-01-25 14:40:01  
Origen: Administració  
Estat elaboració: EE01  
Tipus documental: Còpia autèntica en paper de document electrònic  
Tipus firmes: Xades Internally Detached

Firmant	Perfil	Data	Estat firma
VICENS COMPANYY FRANCESC - [REDACTED]		25/01/2021	Vàlida

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a: <https://www.admonline.calvia.com/csv>



CAL7040074E7060C4139EZBD3D5

CSV:

**EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN N°:**  
**TIPO DE CONTRATO:** Obras. Contrato Menor  
**OBJETO:**  
**ÓRGANO DE CONTRATACIÓN:** Teniente de Alcalde de Servicios Generales e Infraestructuras por delegación según Decreto de Alcaldía de 17 de junio de 2019

## **PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRAN LA CUBRICION DE LA TAJEA DE MAGALUF MEDIANTE TRAMEX**

### **PRIMERA.- Objeto del contrato**

CPV (Vocabulario común de contratos): 45255420-9 Trabajos de montaje en la costa

El objeto del presente pliego es el de definir y valorar las obras necesarias para la cubrición de la tajea de Magaluf mediante Tramex.

### **SEGUNDA.- Descripción de la obra**

- Replanteo de la obra.
- Trabajos previos
- Suministro y colocación de viguetas
- Suministro y colocación de tramex
- Ejecución de murete

#### **REPLANTEO DE LA OBRA**

Previo al comienzo de la obra la Dirección Facultativa conjuntamente con la empresa Contratista hará la comprobación del replanteo general sobre el terreno y los replanteos parciales cuando lo creyera necesario durante el transcurso de la ejecución.

#### **TRABAJOS PREVIOS**

Limpieza de la zona de trabajo y retranqueo de arena.



## SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGUETAS

Suministro y colocación de 3ud de vigueta pretensada, T-18, de 6 mts de longitud. anclada a muro de hormigón existente mediante resinas epoxi.

## SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRAMEX

Suministro y colocación de emparrillado formado por rejilla de pletina de acero galvanizado de 30x2 mm., formando cuadrícula de 30x30 mm., sistema manual (pletina con pletina), bastidor y ajuste a otros elementos. Se incluye también los herrajes de sujeción a las viguetas.

## EJECUCION DE MURETE

Ejecución de murete de bloques de hormigón enfoscado a tres caras de acabado superficial fratasado, con mortero de cemento M-5, previa aplicación de una primera capa de mortero de agarre sobre el paramento.

Remate de coronación se ejecutará con piezas prefabricadas de hormigón inmitación marés.

## TERCERA.- Presupuesto máximo del contrato

BASE IMPONIBLE: cinco mil ochocientos sesenta y cinco con treinta y nueve céntimos ( 5.865,39 €)

21% IVA: mil doscientos treinta y un euros con setenta y tres céntimos (1.231,73 €)

TOTAL: siete mil noventa y siete euros con doce céntimos ( 7.097,12 €)





#### **CUARTA.- Empresa adjudicataria.**

La empresa adjudicataria será la que presente la oferta más favorable económicamente y que se ajuste a los requisitos establecidos en el presente pliego.

#### **QUINTA.- Plazo de ejecución/entrega**

El plazo de ejecución de los trabajos es de 2 semanas desde la firma del contrato o realización de pedido.

#### **SEXTA.- Plazo de garantía, en su caso**

Tal y como se establece en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público el plazo de garantía es de 1 año.

#### **SÉPTIMA.- Responsable del contrato**

La persona responsable del contrato será el jefe de Servicio de Mantenimiento o la persona en la que delegue.

#### **OCTAVA.- Condiciones especiales para la ejecución del contrato.**

No aplica

#### **NOVENA.- Forma de pago**

El pago del precio acordado se realizará contra la presentación de la correspondiente factura, debiendo estar conformado por el técnico responsable del contrato.

Calvià,

El jefe de servicio de Mantenimiento

Francesc Vicens Company