



Ajuntament de Calvià
Mallorca

DOCUMENT ELECTRÒNIC

Versió NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>
Identificador: 964403
Òrgans: Ajuntament de Calvià
Data Captura: 2022-07-22 08:48:23
Origen: Administració
Estat elaboració: EE01
Tipus documental: Còpia autèntica en paper de document electrònic
Tipus firmes: Xades Internally Detached

Firmant	Perfil	Data	Estat firma
VICENS COMPANYY FRANCESC - [REDACTED]		21/07/2022	Vàlida

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a: <https://www.admonline.calvia.com/csv>



CAL40D660046Z5409K62513D3DP

CSV:

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01	PISTA ATLETISME MAGALUF							
01.01	INSTALACION GENERAL							
01.01.01	Ud Suministro e instalación de luminaria Legrand de 425lm o similar Suministro y sustitución de luminaria de emergencia de empotrar Le-grand Serie G5 de 425 lum							
	Almacen	2				2,00		
	Sala trofeos	1				1,00		
	Pasillos planta baja	3				3,00		
						6,00	185,00	1.110,00
01.01.02	Ud Suministro y sustitución de luminaria de emergencia de superficie de 315 lum							
	Zona gradas	13				13,00		
	Zona pista atletismo	20				20,00		
	Gimnasio	1				1,00		
	Planta -1	11				11,00		
						45,00	85,00	3.825,00
	TOTAL 01.01.....							4.935,00
01.02	CUADRO GENERAL							
01.02.01	Ud Instalación obturadores en cuadro eléctrico							
						1,00	15,00	15,00
01.02.02	Ud Suministro y sustitución de luminaria de emergencia de superficie de 315 lum							
						1,00	85,00	85,00
01.02.03	Ud Retirada de cableado puntas al aire							
						1,00	30,00	30,00
01.02.04	Ud Sustitución de puentes de cable realizados con cable de tierra							
						1,00	75,00	75,00
	TOTAL 01.02.....							205,00
01.03	SUBCUADRO BAJO DERECHAS							
01.03.01	Ud Instalación obturadores en cuadro eléctrico							
						1,00	15,00	15,00
	TOTAL 01.03.....							15,00
01.04	SUBCUADRO SOTANO IZQUIERDA							
01.04.01	Ud Instalación obturadores en cuadro eléctrico							
						1,00	15,00	15,00
01.04.02	Ud Conexionado circuito 'Reserva eventos' aguas abajo interruptor general							
						1,00	50,00	50,00
01.04.03	Ud Sustitución interruptor diferencial II/25A/30mA (circuito 19)							
						1,00	55,00	55,00
01.04.04	Ud Trabajos de identificación de circuitos y rotulación							
						1,00	20,00	20,00
01.04.05	Ud Conexion a tierra de circuito subcuadro anexo							
						1,00	50,00	50,00
	TOTAL 01.04.....							190,00
01.05	SUBCUADRO BOMBAS							
01.05.01	Ud Instalación obturadores en cuadro eléctrico							
						4,00	15,00	60,00
01.05.02	Ud Suministro y sustitución de luminaria de emergencia de superficie de 315 lum							
						1,00	85,00	85,00
	TOTAL 01.05.....							145,00

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a: <https://www.admonline.calvia.com/csv>



CAL40D660046Z5409K62513D3DP

CSV:

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.06	SUBCUADRO CALDERAS							
01.06.01	Ud Suministro y sustitución de luminaria de emergencia de superficie de 315 lum					1,00	85,00	85,00
01.06.02	Ud Suministro e instalación de luminaria de emergencia de superficie de 315 lum Suministro y sustitución de luminaria de emergencia de superficie de 315 lum. Instalación nueva luminaria de emergencia de superficie de 315 lum. sobre el subcuadro eléctrico. Incluye parte proporcional de cableado, canalización y elementos de sujeción.					1,00	135,00	135,00
01.06.03	Ud Instalación obturadores en cuadro eléctrico					1,00	15,00	15,00
TOTAL 01.06.....								235,00
01.07	SUBCUADRO CAFETERIA (OFICINAS)							
01.07.01	Ud Sustitución de interruptor diferencial II/40A/30mA					1,00	85,00	85,00
01.07.02	Ud Sustitución de interruptor diferencial II/63A/30mA					1,00	105,00	105,00
01.07.03	Ud Suministro e instalación de seccionador para subcuadro "SC Tomas'					1,00	110,00	110,00
01.07.04	Ud Suministro e instalación de canalización de superficie de 32mm, para protección de línea de alimentación a subcuadro 'SC Tomas'					8,00	13,00	104,00
01.07.05	Ud Identificación de circuito en fila 4 y sustitución de PIA IV/25A por PIA IV/16A					1,00	80,00	80,00
01.07.06	Ud Suministro e instalación de luminaria Legrand de 425lm o similar Suministro y sustitución de luminaria de emergencia de empotrar Legrand Serie G5 de 425 lum					1,00	185,00	185,00
TOTAL 01.07.....								669,00
01.08	SUBCUADRO TORRE 1							
01.08.01	Ud Adecuación cuadro eléctrico Adecuación de cuadro eléctrico, para retirada de condensadores y transformadores en mal estado. Se incluyen los trabajos para condenar las líneas de alimentación de los proyectores alimentados por dichos condensadores.					1,00	630,00	630,00
TOTAL 01.08.....								630,00
01.09	SUBCUADRO TORRE 2							
01.09.01	Ud Adecuación cuadro eléctrico Adecuación de cuadro eléctrico, para retirada de condensadores y transformadores en mal estado. Se incluyen los trabajos para condenar las líneas de alimentación de los proyectores alimentados por dichos condensadores.					1,00	630,00	630,00

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a: <https://www.admonline.calvia.com/csv>



CSV:

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.09.02	Ud Sustitución de interruptor diferencial II/40A/30mA					1,00	85,00	85,00
01.09.03	Ud Retirada de cableado puntas al aire					1,00	30,00	30,00
TOTAL 01.09.....								745,00
01.10	SUBCUADRO TORRE 3							
01.10.01	Ud Adecuación cuadro eléctrico Adecuación de cuadro eléctrico, para retirada de condensadores y transformadores en mal estado. Se incluyen los trabajos para condenar las líneas de alimentación de los proyectores alimentados por dichos condensadores.					1,00	630,00	630,00
01.10.02	Ud Sustitución de interruptor diferencial II/40A/30mA					1,00	85,00	85,00
01.10.03	Ud Retirada de cableado puntas al aire					1,00	30,00	30,00
01.10.04	Ud Suministro e instalación de interruptor diferencial II/40A/30mA para focos					2,00	130,00	260,00
TOTAL 01.10.....								1.005,00
01.11	SUBCUADRO TORRE 4							
01.11.01	Ud Adecuación cuadro eléctrico Adecuación de cuadro eléctrico, para retirada de condensadores y transformadores en mal estado. Se incluyen los trabajos para condenar las líneas de alimentación de los proyectores alimentados por dichos condensadores.					1,00	630,00	630,00
01.11.02	Ud Retirada de cableado puntas al aire					1,00	30,00	30,00
TOTAL 01.11.....								660,00
TOTAL 01.....								9.434,00
TOTAL.....								9.434,00

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a: <https://www.admonline.calvia.com/csv>



CAL40D660046Z5409K62513D3DP

CSV: