




Ajuntament de Calvià
Mallorca

DOCUMENT ELECTRÒNIC

Versió NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>
Identificador: 983053
Òrgans: Ajuntament de Calvià
Data Captura: 2022-08-10 14:51:07
Origen: Administració
Estat elaboració: EE01
Tipus documental: Còpia autèntica en paper de document electrònic
Tipus firmes: Xades Internally Detached

Firmant	Perfil	Data	Estat firma
VICENS COMPANYY FRANCESC - [REDACTED]		10/08/2022	Vàlida

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a: <https://www.admonline.calvia.com/csv>



CSV:

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN N°:

TIPO DE CONTRATO: Suministro. Contrato Menor

OBJETO: Subsanción de las deficiencias de la instalación de BT de la pista municipal de atletismo de Magaluf, Calvià

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: El Teniente de Alcalde Servicios Generales e Infraestructuras por delegación según Decreto de Alcaldía de 17 de junio de 2019

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE SUBSANACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DE LA INSTALACION DE BT DE LA PISTA DE ATLETISMO MUNICIPAL DE MAGALUF, CALVIA

PRIMERA.- Objeto del contrato

Subsanación de las deficiencias de la instalación de baja tensión (BT) de la pista municipal de atletismo de Magaluf.

CPV (Vocabulario común de contratos):

45315300-1 Instalaciones de suministro de electricidad

45259000-7 Reparación y mantenimiento de instalaciones

SEGUNDA.- Descripción de la obra

Subsanación de las deficiencias surgidas a raíz de la inspección por un organismo de control autorizado (OCA).

Los trabajos a realizar son:

INSTALACION GENERAL

01.01.01. 6 Ud Suministro e instalación de luminaria Legrand de 425lm o similar

01.01.02. 45 Ud Suministro y sustitución de luminaria de emergencia de superficie de 315 lum

CUADRO GENERAL

01.02.01. 1 Ud Instalación obturadores en cuadro eléctrico

01.02.02. 1 Ud Suministro y sustitución de luminaria de emergencia de superficie de 315 lum

01.02.03. 1 Ud Retirada de cableado puntas al aire

01.02.04. 1 Ud Sustitución de puentes de cable realizados con cable de tierra

SUBCUADRO BAJO DERECHAS

01.03.01. 1 Ud Instalación obturadores en cuadro eléctrico

SUBCUADRO SOTANO IZQUIERDA

01.04.01. 1 Ud Instalación obturadores en cuadro eléctrico

01.04.02. 1 Ud Conexionado circuito 'Reserva eventos' aguas abajo interruptor general

01.04.03. 1 Ud Sustitución interruptor diferencial II/25A/30mA (circuito 19)

01.04.04. 1 Ud Trabajos de identificación de circuitos y rotulación

01.04.05. 1 Ud Conexión a tierra de circuito subcuadro anexo
SUBCUADRO BOMBAS

01.05.01. 4 Ud Instalación obturadores en cuadro eléctrico

01.05.02. 1 Ud Suministro y sustitución de luminaria de emergencia de superficie de 315 lum

SUBCUADRO CALDERAS

01.06.01. 1 Ud Suministro y sustitución de luminaria de emergencia de superficie de 315 lum

01.06.02. 1 Ud Suministro e instalación de luminaria de emergencia de superficie de 315 lum

01.06.03. 1 Ud Instalación obturadores en cuadro eléctrico

SUBCUADRO CAFETERIA (OFICINAS)

01.07.01. 1 Ud Sustitución de interruptor diferencial II/40A/30mA

01.07.02. 1 Ud Sustitución de interruptor diferencial II/63A/30mA

01.07.03. 1 Ud Suministro e instalación de seccionador para subcuadro "SC Tomas'

01.07.04. 8 m Suministro e instalación de canalización de superficie de 32mm, para protección de línea de alimentación a subcuadro 'SC Tomas'

01.07.05. 1 Ud Identificación de circuito en fila 4 y sustitución de PIA IV/25A por PIA IV/16A

01.07.06. 1 Ud Suministro e instalación de luminaria Legrand de 425lm o similar

SUBCUADRO TORRE 1

01.08.01. 1 Ud Adecuación cuadro eléctrico

Adecuación de cuadro eléctrico, para retirada de condensadores y transformadores en mal estado.

SUBCUADRO TORRE 2

01.09.01. 1 Ud Adecuación cuadro eléctrico

Adecuación de cuadro eléctrico, para retirada de condensadores y transformadores en mal estado.

01.09.02. 1 Ud Sustitución de interruptor diferencial II/40A/30mA

01.09.03. 1 Ud Retirada de cableado puntas al aire

SUBCUADRO TORRE 3

01.10.01. 1 Ud Adecuación cuadro eléctrico

Adecuación de cuadro eléctrico, para retirada de condensadores y transformadores en mal estado.

01.10.02. 1 Ud Sustitución de interruptor diferencial II/40A/30mA

01.10.03. 1 Ud Retirada de cableado puntas al aire

01.10.04. 2 Ud Suministro e instalación de interruptor diferencial II/40A/30mA para focos
SUBCUADRO TORRE 4

01.11.01. 1 Ud Adecuación cuadro eléctrico

Adecuación de cuadro eléctrico, para retirada de condensadores y transformadores en mal estado.

01.11.02. 1 Ud Retirada de cableado puntas al aire

En todas las partidas se incluye la parte proporcional de pequeño material, así como todas las pruebas necesarias para su correcto funcionamiento y puesta en servicio.

Una vez subsanadas las deficiencias se emitirá el correspondiente certificado de mantenimiento.

La pista de atletismo de Magaluf está situada en la calle Miño de Magaluf.

TERCERA.- Presupuesto máximo del contrato

Presupuesto base de licitación: once mil doscientos veintiséis euros con cuarenta y seis céntimos (11.226,46 €)

21% IVA: dos mil trescientos cincuenta y siete euros con cincuenta y seis céntimos (2.357,56 €)

TOTAL: trece mil quinientos ochenta y cuatro euros con dos céntimos (13.584,02 €)

CUARTA.- Empresa adjudicataria. La empresa adjudicataria será la que presente la oferta más ventajosa relación calidad-precio.

QUINTA.- Plazo de ejecución

El plazo para la ejecución de los trabajos es de 2 semanas desde el primer día hábil siguiente a la firma del contrato.

SEXTA.- Plazo de garantía, en su caso

El plazo de garantía será de 2 años.

SÉPTIMA.- Responsable del contrato

La persona responsable del contrato será el jefe de Servicio de Mantenimiento o la persona en la que delegue.

OCTAVA.- Condiciones especiales para la ejecución del contrato, en su caso

No aplica

NOVENA.- Forma de pago: El pago del precio acordado se realizará previa presentación de la correspondiente factura una vez finalizados los trabajos, debiendo estar conformado por el técnico responsable del contrato, con cargo a la partida presupuestaria **401-34000-6220004 INVERSIÓ EDIFICIS ESPORTIUS.**

Calvià,

El jefe de servicio de Mantenimiento

Francesc Vicens Company