

PRESUPUESTO

Obras complementarias al Museo Arqueológico del Puig de Sa Morisca. Adecuación laboratorios

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03	CERRAJERÍA			
03.01	Ud Chimenea corten	2,00	1.113,58	2.227,16
HRG05010				
TOTAL 03.....				2.227,16
04	REMATES Y AYUDAS			
04.01	m ² Ayudas para reposición de instalaciones en construcciones en seco.	99,00	2,07	204,93
HCA02010				
04.02	Ud Perforación en hormigón para el paso de instalaciones.	2,00	75,96	151,92
HPH01010				
TOTAL 04.....				356,85
05	INSTALACIONES			
05.01	ELÉCTRICAS			
05.01.01	m Canalización tubo curvable de PVC corrugado color negro de 20 mm	20,00	1,85	37,00
IEO01010				
05.01.02	m Canalización tubo curvable de PVC corrugado color negro de 25 mm	14,00	1,97	27,58
IEO01020				
05.01.03	m Canalización tubo policarbonato curvable en caliente color gris de 20 mm	16,00	6,66	106,56
IEO01030				
05.01.04	m Canalización tubo policarbonato curvable en caliente color gris de 25 mm	50,00	8,05	402,50
IEO01040				
05.01.05	m Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tensión nominal RZ1-K 5G2,5 mm ²	50,00	5,47	273,50
IEH01210				
05.01.06	m Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tensión nominal RZ1-K 3G2,5 mm ²	60,00	4,24	254,40
IEH01220				
05.01.07	Ud Caja de derivación 105x105x55 mm	18,00	18,13	326,34
IOD02510				
05.01.08	PA Modificación subcuadro climatización	1,00	734,70	734,70
IEC01010				
05.01.09	PA Modificación subcuadro laboratorio	1,00	434,19	434,19
IEC01020				
TOTAL 05.01.....				2.596,77
05.02	VENTILACIÓN			
05.02.01	m Tubo de PVC 200mm	8,00	26,20	209,60
IUA03010				
05.02.02	m Tubo de PVC 160mm	14,50	19,42	281,59
IUA03020				
05.02.03	Ud Compuerta antirretorno 160mm	2,00	34,27	68,54
IVM02710				
05.02.04	Ud Compuerta antirretorno 200mm	1,00	43,73	43,73
IVM02720				
TOTAL 05.02.....				603,46
TOTAL 05.....				3.200,23
06	REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS			
06.02	FALSOS TECHOS EN INTERIORES			
06.02.01	m ² Falso techo continuo de placas de yeso laminado.	3,25	36,09	117,29
RTC01510				
06.02.02	m ² Montaje y desmontaje falsos techos registrables	80,00	2,24	179,20
RTC01520				
TOTAL 06.02.....				296,49

PRESUPUESTO

Obras complementarias al Museo Arqueológico del Puig de Sa Morisca. Adecuación laboratorios

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
06.03	PINTURAS INTERIORES			
06.03.01 RIP03002	m ² Pintura plástica sobre paramento interior horizontal de yeso o escayola	64,00	9,01	576,64
	TOTAL 06.03.....			576,64
	TOTAL 06.....			873,13
08	GESTION DE RESIDUOS			
08.01 GRA010	Ud Transporte de residuos inertes con contenedor.	1,00	56,38	56,38
	TOTAL 08.....			56,38
09	SEGURIDAD Y SALUD			
09.01	SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA			
09.01.01 YCX01001	Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva	1,00	257,50	257,50
	TOTAL 09.01.....			257,50
09.02	FORMACIÓN			
09.02.01 YFX01001	Ud Formación del personal	1,00	103,00	103,00
	TOTAL 09.02.....			103,00
09.03	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL			
09.03.01 YIX01001	Ud Conjunto de equipos de protección individual	1,00	103,00	103,00
	TOTAL 09.03.....			103,00
09.04	SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRAS			
09.04.01 YSX01001	Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras	1,00	103,00	103,00
	TOTAL 09.04.....			103,00
	TOTAL 09.....			566,50
	TOTAL.....			7.280,25